

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS							
CRC - PR ESTUDIO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL R. XV de Novembro, 2987 - Alto da XV, Curitiba - PR, 80045-340				mai/23			
Código	Fonte	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão de Obra	Custo Total
02		INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA					2.393,58
02.03		Tapume, vedação e proteções diversas					
02.03.030	CDHU	Proteção de superfícies em geral com plástico bolha	47,21	M3	0,62	2,04	125,58
02.03.110	CDHU	Tapume móvel para fechamento de áreas	21,00	M3	53,69	54,31	2.268,00
03		DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO					14.658,70
03.08		Demolição de forro / divisórias					
03.08.040	CDHU	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	47,21	M2		6,11	288,46
03.08.200	CDHU	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	64,81	M2		6,72	435,52
04.06.020	CDHU	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	47,21	M2		4,52	213,39
05.07.070	CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall	112,02	M2	110,27	12,22	13.721,33
04		RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO					741,81
04.14		Retirada de vidro					
04.14.040	CDHU	Retirada de esquadria em vidro	16,43	M2		45,15	741,81
05		TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA					4.526,60
05.04		Transporte de material solto					
05.04.060	CDHU	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	32,50	M3	29,34	109,94	4.526,60
14		ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR					13.149,31
14.30		Divisória e fechamento					
14.30.160	CDHU	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	56,51	M2	232,69		13.149,31
21		PISO					19.161,87
33.01.050	CDHU	Estucamento e lixamento de concreto	47,21	M2	4,51	34,97	1.863,85
21.10		Carpete					
21.10.071	CDHU	Carpete em placas com dimensões de 0,52 x 0,52 m	40,69	M2	382,45	10,41	15.985,47
		Laminado					
	Própria	Laminado de madeira em pranchas com dimensões de 0,19 x 1,34	6,52	M2	201,31		1.312,54
22		FORRO, BRISE E FACHADA					32.660,56
22.02		Forro de gesso					
22.02.030	CDHU	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	45,67	M2	102,25		4.669,76
22.03		Forro acústico					
	Própria	Forro acústico em painéis de espuma com dimensões de 0,62 x 0,62 m e espessura de 75 mm	127,00	UN	220,40		27.990,80
24		ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO					8.315,41
24.02		Portas, portoes e gradis					
24.02.050	CDHU	Porta acústica oca em aço carbono com dimensões de 0,90 x 2,10 m	1,00	UN	8.190,00	125,41	8.315,41
28		FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS					343,52
28.01		Ferragem para porta					
28.01.040	CDHU	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	1,00	CJ	275,79	67,73	343,52
33		PINTURA					4.077,11
33.02		Massa corrida					
33.02.080	CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	82,70	M2	5,19	12,05	1.425,75
33.10		Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo					
33.10.050	CDHU	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	82,70	M2	10,56	21,50	2.651,36
41		ILUMINACAO					4.909,16
41.31		Iluminacao LED					
41.31.040	CDHU	Luminária LED quadrada de embutir tipo pafion com potência de 40 W	4,00	UN	303,94	20,02	1.295,84
41.31.070	CDHU	Canhão refletor E-27 bipartido com barndoor	12,00	UN	286,09	15,02	3.613,32
43		APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.					11.989,43
43.07		Aparelho condicionador de ar					
43.07.390	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	1,00	CJ	11.582,10	407,33	11.989,43
55		LIMPEZA E ARREMATE					4.194,96
55.01		Limpeza de obra					
55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	47,21	M2		14,25	672,74
55.01.080	CDHU	Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários	96,00	UN		16,29	1.563,84
55.01.100	CDHU	Limpeza complementar e especial de vidros	128,25	M2		15,27	1.958,38
		MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS					43.141,48
ARM	Própria	Armário com acabamento em MDF Capuccino Guararapes - 0,40 x 1,90 x 0,70 m	1,00	UN	2.530,60		2.530,60
BNC	Própria	Bancada com acabamento em MDF Branco Guararapes - 0,60 x 2,40 x 0,75 m	1,00	UN	2.396,11		2.396,11
CDE	Própria	Cadeira Uni All Black	11,00	UN	916,25		10.078,75
CKY	Própria	Suporte para rola de chroma key. Cod: ID10094 - 2,00 x 2,40 m	1,00	UN	529,25		529,25
CRT	Própria	Cortina blackout revestida com vinil na cor cinza - Suportes: 0,03 x 13,13 m	48,40	M2	51,90		2.511,96
ESI	Própria	Estação de som	1,00	UN	2.432,72		2.432,72
MCT	Própria	Mesa de centro Pernambuco. Cod: SKU895531 - 0,44 x 0,67 x 0,30 m	1,00	UN	184,87		184,87
MIC	Própria	Microfone P120	9,00	UN	727,42		6.546,78
MSA	Própria	Mesa de reunião 2.0 Ret Montana. Cod: SKU1084202 - 0,90 x 2,00 x 0,75 m	1,00	UN	891,77		891,77
MSOM	Própria	Mesa de som Signature 22 - 490 x 660 x 109 mm	1,00	UN	8.176,50		8.176,50
PDC	Própria	Painel decorativo para identidade visual - 0,05 x 2,07 x 2,00 m e 0,05 x 4,44 x 2,00 m	2,00	UN	750,00		1.500,00
POL	Própria	Poltrona Farrel na cor cinza quente. Cod: SKU670094 - 0,60 x 0,55 x 0,83 m	2,00	UN	432,95		865,90
PROJ	Própria	Projeto PowerLite E20. Cod: V11H981020 - 24,90 x 30,2 x 8,7 cm	1,00	UN	4.496,27		4.496,27
					TOTAL		R\$ 164.263,50
					BDI	22,77%	37.402,80
					TOTAL	c/ BDI	R\$ 201.666,30