PALCO

RECEPÇÃO E LOBBY

REFLETORES RGB 400W ILUMINANDO
A FACHADA DO PRÉDIO

REFLETORES RGB 400W ILUMINANDO
A FACHADA DO PRÉDIO

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE, ONDE
SERÁ FEITO A DERIVAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO
DOS REFLETORES RGB 400W E ESPETO DE PISO
PARA JARDIM

PREVER DISJUNTOR DE 20A NO QUADRO
QUE ESTA VINDO ESSA INFRA COM CABO 6MM²
DEVIDO A QUEDA DE TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO
DOS REFLETORES

AUDITÓRIO

será aproveitado o circuito
das luminárias existente
para alimentar as fitas de led

SAGUÃO ELEVADORES

ELEVADORES

MUSEU

DEPÓSITO

DEPÓSITO

SALA DE SOM

SANITÁRIO FEMININO

ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
DE ÁGUA FRIA

SANITÁRIO MASCULINO

SALA DE DESCANSO

SERÁ APROVEITADO O ELETRODUTO E CIRCUITO
SAINDO DO QUADRO ATÉ CHEGAR NO DEVIDO AMBIENTE

SALA DE REUNIÕES

CIRCULAÇÃO

COZINHA

COZINHA

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE

Arandelas no pergolado serão mantidas no mesmo circuito,
serão apenas trocadas as lâmpadas e mantidas a mesma luminária

ÁREA EXTERNA A COZINHA - ÁREA NOVA

## FIAÇÃO - TÉRREO
Escala 1 : 50


### SIMBOLOGIA ELÉTRICA

| | |
|---|---|
| | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 40cm do piso acabado |
| | Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado |
| | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 220cm do piso acabado |
| | Ponto de Força com saida de fio, a 40cm do piso acabado |
| | Ponto de Força com saida de fio, a 120cm do piso acabado |
| | Ponto de Força com saida de fio, a 220cm do piso acabado |
| | Tomada USB, a 40cm do piso acabado |
| | Tomada de Piso 2P+T, 10A |
| | Ponto de Força com espera em caixa octogonal 4x4" no teto |
| | Interruptor simples de uma seção, a 120cm do piso acabado |
| | Conjunto de 2 Interruptores simples, a 120cm do piso acabado |
| | Conjunto de 3 Interruptores simples, a 120cm do piso acabado |
| | Interruptor paralelo (three way), a 120cm do piso acabado |
| | Interruptor Intermediário, a 120cm do piso acabado |
| | Ponto para acionamento da campainha, a 120cm do piso acabado |
| | Ponto para cigarra da campainha, a 220cm do piso acabado |
| | Ponto para arandela, a 40cm do piso acabado |
| | Ponto para arandela, a 180cm do piso acabado |
| 100 VA | Ponto de luz embutido no teto |
| | Ponto de luz com espera de fiação no piso |
| | Ponto para bloco autônomo, a 250cm do piso acabado |
| | Ponto para sinalizador veicular, a 160cm do piso acabado |
| | Quadro de distribuição metálico, a 150cm do piso acabado |
| | Quadro de distribuição PVC, a 150cm do piso acabado |
| MED | Quadro de medição |
| | Caixa de passagem de embutir na parede, a 40cm do piso acabado |
| | Caixa de passagem de embutir na parede, a 120cm do piso acabado |
| | Caixa de passagem de embutir na parede, a 220cm do piso acabado |
| | Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente |

### LEGENDA ELETRODUTO:

| | |
|---|---|
| | Eletroduto Flexível no entreforro/parede |
| | Eletroduto para Circuito Exclusivo |
| | Condutor PP Flexível |
| | Cabo de Cobre Nu para Aterramento |
| | Eletroduto PEAD |
| | Eletroduto para Circuito de Ar Condicionado |
| | Eletroduto no piso (Linha Tracejada e Cor com Transparência) |

### LEGENDA DE FIAÇÃO - ELÉTRICA




| | |
|---|---|
| | Símbolo de Condutor FASE |
| | Símbolo de Condutor NEUTRO |
| | Símbolo de Condutor TERRA |
| | Símbolo de Condutor RETORNO |
| | Símbolo de Condutor RETORNO PARALELO |

### LISTA DE MATERIAIS - FIAÇÃO - ELÉTRICA

| DN Ø | Descrição | Cor | Comp. (m) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | Cu PVC 70° 450/750V - Un-B1-2Cc (Iluminação) | Azul Claro | 26,63 m |
| 2.5 | Cu PVC 70° 450/750V - Un-B1-2Cc (Iluminação) | Preto | 26,63 m |
| 6 | Cu PVC 70° 450/750V - Un-B1-2Cc (Iluminação) | Azul Claro | 32,48 m |
| 6 | Cu PVC 70° 450/750V - Un-B1-2Cc (Iluminação) | Branco | 32,48 m |
| 6 | Cu PVC 70° 450/750V - Un-B1-2Cc (Iluminação) | Preto | 32,48 m |
| 2.5 | Cabo com Isolamento em PVC 70°, 0.6/1kV | Amarelo | 523,97 m |
| 2.5 | Cabo com Isolamento em PVC 70°, 0.6/1kV | Azul Claro | 348,13 m |
| 2.5 | Cabo com Isolamento em PVC 70°, 0.6/1kV | Preto | 191,31 m |

### LISTA DE MATERIAIS - DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO

| Descrição do Material | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Conjunto com 1 Interruptor paraleio, 4x2" | 1Int., 4x2" | 2 |
| Conjunto com 1 Interruptor simples, 4x2" | 1Int., 4x2" | 1 |
| Conjunto com 2 Interruptores simples, 4x2" | 2Int., 4x2" | 2 |
| Conjunto com 3 Interruptores simples, 4x2" | 3Int., 4x2" | 1 |
| Módulo de Interruptor simples 10A 250V~ | 6Int., 4"x4" | 12 |

### LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS FLEXÍVEIS

| Descrição do Material | DN | Comprimento |
|---|---|---|
| Eletroduto PVC Flexível (Laranja) - Reforçado | 20 | 6,08 m |
| Eletroduto PVC Flexível (Laranja) - Reforçado | 25 | 330,31 m |
| Eletroduto PVC Flexível (Laranja) - Reforçado | 32 | 9,88 m |

**NOTA:**
**1)OS QUADROS, CIRCUITOS E ELETRODUTOS SERÃO MANTIDOS INALTERADOS, SENDO ALTERADA APENAS A LIGAÇÃO ENTRE AS NOVAS LUMINÁRIAS E OS INTERRUPTORES NOS AMBIENTES QUE SOFRERÃO INTERVENÇÃO.**
**2) DEVERÃO SER VERIFICADOS OS PROJETOS LUMINOTÉCNICOS NAS PRANCHAS DE ARQUITETURA PARA A LOCAÇÃO DAS NOVAS LUMINÁRIAS.**

PROPRIETÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRCPR

END. OBRA: RUA XV DE NOVEMBRO, 2987, ALTO DA XV, CURITIBA - PR, CEP: 80045-340

PROJETO: PROJETO EXECUTIVO

OBJETO: PLANTA BAIXA - FIAÇÃO - TÉRREO - CRCPR

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO: DR. ENG. ROMULO MOTA TEIXEIRA - CREA 507129540SP


CARIMBO DE APROVAÇÃO Nº ART:

Pedra Angular
Arquitetura & Engenharia


FOLHA: 01|03

ARQUITETURA


| ESCALA: | FORMATO: | DATA: | REVISÃO: | CODIGO DO ARQUIVO: |
|---|---|---|---|---|
| INDICADA | A0 | MAIO/2026 | 00 | |




## FIAÇÃO - 1º PAVIMENTO
Escala 1 : 50




## ESQ. 02 - CAIXA OCT. FIXADA NA LAJE
Escala 1 : 50





## ESQ. 01 - DESVIO POR BAIXO DE VIGA
Escala 1 : 1

### SIMBOLOGIA ELÉTRICA


| | |
|---|---|
| | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 40cm do piso acabado |
| | Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado |
| | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 220cm do piso acabado |
| | Ponto de Força com saída de fio, a 40cm do piso acabado |
| | Ponto de Força com saída de fio, a 120cm do piso acabado |
| | Ponto de Força com saída de fio, a 220cm do piso acabado |
| | Tomada USB, a 40cm do piso acabado |
| | Tomada de Piso 2P+T, 10A |
| | Ponto de Força com espera em caixa octogonal 4x4" no teto |
| | Interruptor simples de uma seção, a 120cm do piso acabado |
| | Conjunto de 2 interruptores simples, a 120cm do piso acabado |
| | Conjunto de 3 interruptores simples, a 120cm do piso acabado |
| | Interruptor paralelo (three way), a 120cm do piso acabado |
| | Interruptor intermediário, a 120cm do piso acabado |
| | Ponto para acionamento da campainha, a 120cm do piso acabado |
| | Ponto para cigarra da campainha, a 220cm do piso acabado |
| | Ponto para arandela, a 40cm do piso acabado |
| | Ponto para arandela, a 180cm do piso acabado |
| | Ponto de luz embutido no teto |
| | Ponto de luz com espera de fiação no piso |
| | Ponto para bloco autônomo, a 250cm do piso acabado |
| | Ponto para sinalizador veicular, a 160cm do piso acabado |
| | Quadro de distribuição metálico, a 150cm do piso acabado |
| | Quadro de distribuição PVC, a 150cm do piso acabado |
| MED | Quadro de medição |
| | Caixa de passagem de embutir na parede, a 40cm do piso acabado |
| | Caixa de passagem de embutir na parede, a 120cm do piso acabado |
| | Caixa de passagem de embutir na parede, a 220cm do piso acabado |
| | Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente |

## ESQUEMA INTERRUPTOR FOUR WAY




## Esquema - Interruptor Four Way
Escala 1 : 10

## ESQUEMA INTERRUPTOR THREE WAY





## Esquema - Interruptor Paralelo
Escala 1 : 10

### LEGENDA ELETRODUTO:


| | |
|---|---|
| | Eletroduto Flexível no entreforro/parede |
| | Eletroduto para Circuito Exclusivo |
| | Condutor PP Flexível |
| | Cabo de Cobre Nu para Aterramento |
| | Eletroduto PEAD |
| | Eletroduto para Circuito de Ar Condicionado |
| | Eletroduto no piso (Linha Tracejada e Cor com Transparência) |

## ESQUEMA INTERRUPTOR SIMPLES





## Esquema - Interruptor Simples
Escala 1 : 10

## ESQUEMA BIPOLAR INTERRUPTOR SIMPLES




## Esquema - Interruptor Simples Bipolar
Escala 1 : 10

### LEGENDA DE FIAÇÃO - ELÉTRICA




| | |
|---|---|
| | Símbolo de Condutor **FASE** |
| | Símbolo de Condutor **NEUTRO** |
| | Símbolo de Condutor **TERRA** |
| | Símbolo de Condutor **RETORNO** |
| | Símbolo de Condutor **RETORNO PARALELO** |

**Nota Técnica**

1 - O poste de entrada deve ser instalado no limite da propriedade com a via pública, ficando assim a tampa da caixa de medição e proteção totalmente externa.
2 - Os condutores deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolação em EPR ou XLPE, temperatura 90°C, de fabricação homologada pelo INMETRO e deverão seguir ao seguinte código de cores:
- Fase R: preto
- Fase S: branco
- Fase T: vermelho
- Neutro: azul
- Terra: verde

3 - Identificar o faseamento dos cabos com fitas coloridas.
4 - A entrada de energia deverá ser adequada conforme manual da concessionária.
5 - A instalação consumidora deverá ser equipada com disjuntor termomagnético, com capacidade de interrupção mínima de 5 kA, conforme ABNT NBR NM 60898.
6 - O condutor de aterramento deverá ser tão curto e retilíneo quando possível, sem emenda e não ter dispositivo que possa causar sua interrupção.
7 - Para atender programa de micro e mini geração distribuída, deverá solicitar a instalação do medidor bidirecional.
8 - O ramal de ligação aéreo não poderá cortar terrenos de terceiros ou passar sobre área construída e deve ter comprimento máximo de 40 metros.
9 - Os equipamentos de medição, os condutores do ramal de ligação aéreo, os conectores de ligação entre o ramal de ligação aéreo e o ramal de entrada serão fornecidos pela concessionária. Os demais materiais da entrada de serviço devem ser fornecidos e instalados pelo consumidor.
10 - Fixar os eletrodutos na caixa de medição, através de buchas, contra-buchas ou arruelas de aço.
11 - Passar os condutores pelos eletrodutos (entrada e saída), deixando, no mínimo, uma sobra de 50 cm em ambos os lados.
12 - As conexões devem ser isoladas através de fita auto fusão e recoberta com fita isolante em PVC.
13 - Adotar conector do tipo "cunha" para cabos até 35 mm², fase e neutro, e conector do tipo "perfuração" para fase e tipo h para cabos a partir de 70 mm².
14 - Para padrões com disjuntor de proteção até 100A, considerar poste de 5 metros quando o ramal de ligação provém de poste no mesmo lado da rua e 7 metros quando a entrada de serviço realiza travessia da via pública.
15 - A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária. Ver tabela de seção reduzida do condutor neutro.
16 - Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.

**Notas Gerais**

1 - Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2 - Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
3 - Os condutores não cotados serão de #2,5mm².
4 - Os eletrodutos não cotados serão de Ø1/2".
5 - A interligação entre dois eletrodutos flexíveis deverá ser feita através das Luvas de Pressão.
6 - Os condutores que alimentam os quadros deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolação em EPR ou XLPE, temperatura 90°C.
7 - Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C.
8 - A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
9 - O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
10 - O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
11 - Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
12 - Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, circuitos bifásicos contêm dois números.
13 - Utilizar aparelhos e equipamentos compatíveis com circuitos protegidos pelo IDR para evitar seu desligamento de forma incorreta.
14 - As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR 5410:2004.
15 - Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
16 - A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento dos circuitos conforme prescrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
17 - Para as tomadas sem indicação de potência foi considerado 100 VA por ponto.
18 - As alturas dos pontos de tomada informados na legenda somente serão considerados caso os pontos não apresentem altura definida no desenho.
19 - Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.

**Atenção!**
Caso seja adquirido qualquer equipamento que solicite uma corrente maior que 10A que não foi previsto em projeto, deve-se informar ao projetista responsável técnico para análise de viabilidade técnica.

**Atendimento às Normas de Desempenho**

1 - O projeto dos sistemas elétricos e iluminação artificial foi desenvolvido atendendo integralmente às prescrições da norma ABNT NBR 5410/2004, e portanto atende a todos os requisitos da norma de desempenho ABNT NBR 15575/2013.
2 - VUP - 20 anos.
3 - Para atender o período mínimo de vida útil do projeto (VUP) se faz necessário que o usuário atente para os prazos de substituição e manutenção periódica dos componentes das instalações elétricas. Quando necessário, deverá ser consultado um profissional ou empresa que esteja capacitada para prestação desse serviço.
3.1 - Lâmpadas queimadas: substituir por outras de mesma potência;
3.2 - A cada 6 meses, testar o disjuntor tipo DR, apertando o botão localizado no próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será interrompida. Caso isso não ocorra, trocar o DR;
3.3 - A cada 1 ano, verificar e, se necessário, reapertar as conexões do quadro de distribuição; Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso possua desgaste, substituir as peças (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros).
3.4 - A cada 2 anos, reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros).

**NOTA:**
**1)OS QUADROS, CIRCUITOS E ELETRODUTOS SERÃO MANTIDOS INALTERADOS, SENDO ALTERADA APENAS A LIGAÇÃO ENTRE AS NOVAS LUMINÁRIAS E OS INTERRUPTORES NOS AMBIENTES QUE SOFRERÃO INTERVENÇÃO.**
**2) DEVERÃO SER VERIFICADOS OS PROJETOS LUMINOTÉCNICOS NAS PRANCHAS DE ARQUITETURA PARA A LOCAÇÃO DAS NOVAS LUMINÁRIAS.**

### LISTA DE MATERIAIS - CAIXAS DE PASSAGEM

| Descrição do Material | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| | Ø300mm | 5 |
| Caixa de Passagem<br>Placa Cega, 4x2" | 4"x2" | 1 |
| CAIXAS DE EMBUTIR<br>Caixa 4x2 de Embutir | 4"x2" | 24 |
| Caixas de Embutir<br>Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4"x2" | 10 |
| Caixa de Luz 4"x4", de embutir, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4"x4" | 2 |
| Caixa de Passagem Elétrica 4x2", de embutir, para alvenaria Convencional, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4x2" | 7 |
| Caixa octogonal 4"x4" com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4"x4" | 88 |
| Placas<br>Placa 4"x4" para 6 Módulos | 6Int., 4"x4" | 2 |

### LISTA DE MATERIAIS - Fontes Led


| Descrição do Material | Tensão (V) | Cap. da Fonte | Qtde. |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ESPERA PARA FONTE CHAVEADA LED | 12,00 | 5 A | 6 |
| PONTO DE ESPERA PARA FONTE CHAVEADA LED | 12,00 | 10 A | 5 |
| Ponto de Espera para Fonte Led Slim | 12,00 | 10 A | 3 |
| PONTO DE ESPERA PARA FONTE CHAVEADA LED | 12,00 | 20 A | 4 |

| | |
|---|---|
| PROPRIETÁRIO: | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRCPR |
| END. OBRA: | RUA XV DE NOVEMBRO, 2987, ALTO DA XV, CURITIBA - PR, CEP: 80045-340 |
| PROJETO: | PROJETO EXECUTIVO |
| OBJETO: | PLANTA BAIXA - FIAÇÃO - 1º PAVIMENTO - CRCPR |
| AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO: | DR. ENG. ROMULO MOTA TEIXEIRA - CREA 507129540SP |
| | CARIMBO DE APROVAÇÃO N° ART: |
| | FOLHA: 02\|03 |

Pedra Angular Arquitetura & Engenharia

ARQUITETURA

| ESCALA: | FORMATO: | DATA: | REVISÃO: | CODIGO DO ARQUIVO: |
|---|---|---|---|---|
| INDICADA | A0 | MAIO/2026 | 00 | |




## FIAÇÃO - 5º PAVIMENTO - PLENÁRIO

Escala 1 : 50

### SIMBOLOGIA ELÉTRICA

| | |
|---|---|
| | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 40cm do piso acabado |
| | Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado |
| | Tomada Alta 2P+T, 10A, a 220cm do piso acabado |
| | Ponto de Força com saída de fio, a 40cm do piso acabado |
| | Ponto de Força com saída de fio, a 120cm do piso acabado |
| | Ponto de Força com saída de fio, a 220cm do piso acabado |
| | Tomada USB, a 40cm do piso acabado |
| | Tomada de Piso 2P+T, 10A |
| | Ponto de Força com espera em caixa octogonal 4x4" no teto |
| | Interruptor simples de uma seção, a 120cm do piso acabado |
| | Conjunto de 2 interruptores simples, a 120cm do piso acabado |
| | Conjunto de 3 interruptores simples, a 120cm do piso acabado |
| | Interruptor paralelo (three way), a 120cm do piso acabado |
| | Interruptor intermediário, a 120cm do piso acabado |
| | Ponto para acionamento da campainha, a 120cm do piso acabado |
| | Ponto para cigarra da campainha, a 220cm do piso acabado |
| | Ponto para arandela, a 40cm do piso acabado |
| | Ponto para arandela, a 180cm do piso acabado |
| | Ponto de luz embutido no teto |
| | Ponto de luz com espera de fiação no piso |
| | Ponto para bloco autônomo, a 250cm do piso acabado |
| | Ponto para sinalizador veicular, a 160cm do piso acabado |
| | Quadro de distribuição metálico, a 150cm do piso acabado |
| | Quadro de distribuição PVC, a 150cm do piso acabado |
| MED | Quadro de medição |
| | Caixa de passagem de embutir na parede, a 40cm do piso acabado |
| | Caixa de passagem de embutir na parede, a 120cm do piso acabado |
| | Caixa de passagem de embutir na parede, a 220cm do piso acabado |
| | Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente |

### LEGENDA ELETRODUTO:

- Eletroduto Flexível no entreforro/parede
- Eletroduto para Circuito Exclusivo
- Condutor PP Flexível
- Cabo de Cobre Nu para Aterramento
- Eletroduto PEAD
- Eletroduto para Circuito de Ar Condicionado
- Eletroduto no piso (Linha Tracejada e Cor com Transparência)

### LEGENDA DE FIAÇÃO - ELÉTRICA

16 a1 — Número do Circuito / Comando de Iluminação
#4 — Ø do Condutor Elétrico (Cabo/Fio) em mm
EPR — Isolamento do Condutor

| | |
|---|---|
| | Símbolo de Condutor **FASE** |
| | Símbolo de Condutor **NEUTRO** |
| | Símbolo de Condutor **TERRA** |
| | Símbolo de Condutor **RETORNO** |
| | Símbolo de Condutor **RETORNO PARALELO** |

**NOTA:**
**1)OS QUADROS, CIRCUITOS E ELETRODUTOS SERÃO MANTIDOS INALTERADOS, SENDO ALTERADA APENAS A LIGAÇÃO ENTRE AS NOVAS LUMINÁRIAS E OS INTERRUPTORES NOS AMBIENTES QUE SOFRERÃO INTERVENÇÃO.**
**2) DEVERÃO SER VERIFICADOS OS PROJETOS LUMINOTÉCNICOS NAS PRANCHAS DE ARQUITETURA PARA A LOCAÇÃO DAS NOVAS LUMINÁRIAS.**

| | |
|---|---|
| PROPRIETÁRIO: | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRCPR |
| END. OBRA: | RUA XV DE NOVEMBRO, 2987, ALTO DA XV, CURITIBA - PR, CEP: 80045-340 |
| PROJETO: | PROJETO EXECUTIVO |
| OBJETO: | PLANTA BAIXA - FIAÇÃO - 5º PAVIMENTO - PLENÁRIO - CRCPR |

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
DR. ENG. ROMULO MOTA TEIXEIRA - CREA 507129540SP

CARIMBO DE APROVAÇÃO Nº ART:

FOLHA: **03|03**

ARQUITETURA

Pedra Angular
Arquitetura & Engenharia

| ESCALA: | FORMATO: | DATA: | REVISÃO: | CODIGO DO ARQUIVO: |
|---|---|---|---|---|
| INDICADA | A0 | MAIO/2026 | 00 | |